

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน (สำนักปลัด) อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ต๋ืน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๒๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ต๋ืนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๖๒๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๕(ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๔	จำนวน ๖ แผ่น
๖.๔ แบบ ปร.๕(ข)	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายนพดล สมพงษ์	ปลัดเทศบาลตำบลแม่ต๋ืน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนพดล เชียงจันทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๗.๓ นายสุกิจ รังสิยารมณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตื่น				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตื่น อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแม่ตื่น				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แบบ	มีจำนวน	1	ชุด		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนแม่ตื่น	1,597,263.59	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	31,425.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,628,689.49	
	ราคากลาง	1,628,600.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

.....

 (นายพนพล สมพงษ์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

 (นายพนพล เชียงจันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

 (นายสุกิจ รังสิยารมณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแม่ตืน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	452,712.14	1.3074	591,875.85	
2	งานสถาปัตยกรรม	708,725.82	1.3074	926,588.13	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้า	60,272.00	1.3074	78,799.61	
5	งานระบบระบายอากาศ				
6	งานอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
					1,597,263.59

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ไร่.

.....
 (นายพนพล สมพงษ์)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายพนพล เขียวจันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายสุกิจ รังสิยามณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่เตี๊ยน

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เตี๊ยน อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เตี๊ยน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่	1,070.00	แผ่น	67.00	71,690.00	-	-	71,690.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	93.00	ม.	67.00	6,231.00	-	-	6,231.00	
	- สติ๊กเกอร์ยึดกระเบื้องลอนคู่	1,163.00	ตัว	7.00	8,141.00	-	-	8,141.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	463.40	ตร.ม.	-	-	45.00	20,853.00	20,853.00	
	- ปิดผนึก สำเร็จรูป	88.00	ตร.ม.	35.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม.	131.00	ม.	85.00	11,135.00	73.00	9,563.00	20,698.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและผนัง								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ คร่าวโลหะชุบสังกะสี	259.44	ตร.ม.	292.00	75,756.48	75.00	19,458.00	95,214.48	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	129.78	ตร.ม.	216.00	28,032.48	52.00	6,748.56	34,781.04	
	- ผนังฝ้าเพดานคร่าวเหล็กไม่ฝ้าสำเร็จรูป	13.00	ตร.ม.	447.00	5,811.00	92.00	1,196.00	7,007.00	
	2.3 งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	259.44	ตร.ม.	315.00	81,723.60	158.00	40,991.52	122,715.12	รวมปูนทราย
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	195.21	ตร.ม.	122.00	23,815.62	80.00	15,616.80	39,432.42	
	ยอดยกไป				315,416.18		114,426.88	429,843.06	

